



bownr. 63

RENVOOI

Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 3 fase, nul en beschermingscontact, pv-install draadbed, niet afgemonteerd (loos in mk)
 - Aansluitpunt voedende PV-installatie (inden PV-install aansluiting)
 - Aansluitpunt niet bedraad
 - Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op ro in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
 - Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en fersale stekkerje in meterkast
 - Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerje in meterkast (afgemonete DATA inden PV-install aansluiting)
 - Aansluitpunt tbv armatuur op wand
 - Bel
 - Centraal aardpunt
 - Centraaldoos tbv verlichting
 - Drukknop
 - Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingveiligheid
 - Aansluitpunt tbv armatuur op wand
 - Rookmelder, opslch op lichtnet conform NEN 2555
 - Schakelaar, 1-polig
 - Schakelaar, serie-
 - Schakelaar, wissel-
 - Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
 - Schakelaar, wissel/enkelpolig
 - Schakelaar, tbv bediening ventilatie
 - Thermostaat/ ruimteregelaar (t/r)
 - Verdeliefinrichting
 - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingveiligheid
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingveiligheid
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingveiligheid
 - Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingveiligheid
 - Wandcontactdoos, perlex, 2x230V tbv fornuis
 - Omvormer PV-installatie
 - PV-paneel
 - PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
 - gantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENG berekening

CENTRALE VERWARMING EN WATERINSTALLATIE

- hwa ⇨ hemelwaterafvoer - voor posities zie blokevoorzicht

MECHANISCHE INSTALLATIE

- | | | | |
|-----------|---|---|-----------------------------|
| | | RENVOOI GEVEL | |
| mv |  | opstelplaats mechanische ventilatie | A susrooster |
| | | afzuigpunt mechanische ventilatie plafond | V ventilatierooster |
| | | afzuigpunt mechanische ventilatie wand | * doorvalveilig glas |

BOUWKUNDIG RENVOOI

-  Kruipluik
-  Entree symbool
-  Akoestische rooster / valdorpel
stofdorpel slaapkamerdeuren

isolatie 160 mm

- | | |
|---|--|
|  | metseiwerk 100 mm |
|  | gasbeton 70/100 mm |
|  | lichte scheidingwand geïsoleerde wand 100 mm |
|  | lichte scheidingwand ongeïsoleerde wand 118 mm |
|  | dakpakket |
|  | ribbenvloer 350 mm |
|  | betonvloer 200 mm |
|  | dekvlies 70 mm |
|  | wandiegewerk vlg. technische omschrijving |
|  | screen |
|  | krijtstreep methode gedeelte onbenoemd |

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachi
wd = wasdroger

Postitie en aantal ecologische voorzieningen n.t.b. i.o.m. gemeente en o.b.v. rapportage Ecoloog

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam: BLENT fase 2 Projectlocatie: Lent Projectnr.: G107130		
Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV Architect: Hilberinkbosch Architecten Projectfase: Verkooptekening Onderwerp: OVZT BNR 63 Plattegr., gevel, doorsnede		Grafischafn. 05 0244 77 100000 Postbus 171 0244 AD Raamdam T 070- 343 51 11 F 070- 343 51 11 Firmaal: AD Schaal: 1:50 Datum: 22-06-2023 Gecek.: VDB VK-9.063